

Przedmiar Inwestorski

Kosztorys Inwestorski Remontu Biblioteki

Budowa: **Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu**
Obiekt lub rodzaj robót: **Zespół Szkół Zakonu Pijarów / Roboty Ogólnobudowlane Remontowe**
Lokalizacja: **os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań**
Inwestor: **Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2, 30-015 Kraków**

Data opracowania:
2022-09-04

Autor opracowania:
mgr inż. Paweł Moryc

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski Remontu Biblioteki		
1	Element	Element Remont sali języków obcych nr 110: PCV 19,81 m2		
1.1	KNNR 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, dywanowej	m2	19,81
1.2	KNKRB 3/801/5 analogia	Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z deszczulek z segregacją deszczulek	m2	19,81
1.3	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłogi betonowych, frezowanie	m2	19,81
1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2	19,81
1.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV typu TARKETT	m2	22,52
1.6	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,81
1.7	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	19,81
1.8	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	57,29
1.9	KNKRB 3/702/5 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych o szerokości 90 cm, opaskowych, szt.1	m2	2,12
2	Element	Element Remont pomieszczenia zbioru księgozbioru nr 1, pom. nr 8: PCV 41,20 m2		
2.1	KNNRS 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	41,20
2.2	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłogi betonowych, frezowanie	m2	41,20
2.3	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2	41,20
2.4	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	41,20
2.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV typu TARKETT	m2	45,25
2.6	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	56,87
2.7	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	94,34
2.8	KNKRB 3/702/5 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych o szerokości 90 cm, opaskowych, szt.1	m2	2,12
2.9	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana lamp, wyłączników, gniazdek 230 V	kpl	1
3	Element	Element Remont pomieszczenia księgozbioru nr 2, pom. nr 6: PCV 40,50 m2		
3.1	KNNRS 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	40,50
3.2	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłogi betonowych, frezowanie	m2	40,50
3.3	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2	40,50
3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV typu TARKETT	m2	44,36
3.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	40,50
3.6	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	48,32
3.7	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	63,30
3.8	KNKRB 3/702/5 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych o szerokości 90 cm, opaskowych, szt.1	m2	2,12
3.9	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana lamp, wyłączników, gniazdek 230 V	kpl	1
4	Element	Element Remont czytelnicy z stanowiskami komputerowymi, pom. nr 29 : PCV 40,96 m2		
4.1	KNNRS 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	40,96
4.2	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłogi betonowych, frezowanie	m2	40,96
4.3	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2	40,96
4.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV typu TARKETT	m2	45,03
4.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	40,96
4.6	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	40,96
4.7	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeszkobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	92,83

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.8	KNKRB 3/702/5 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych o szerokości 90 cm, opaskowych, szt.1 do przedsionka	m2	2,12
4.9	Kalkulacja własna	Demontaż okna drewnianego o pow. 3,89 m2	kpl	1
4.10	KNNR 3/301/2	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowej, rozbiórka ściany ceglanej o wym. 3,11 x 2,0, x 0,20	m3	1,24
4.11	KNNRS 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, skucie cokolika w wysokości 10 cm	m2	2,71
4.12	KNNRW 3/602/1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, powierzchnia otynkowana do 1`m2	m2	2,71
4.13	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianki szklanej z drzwiami w ramce stalowej o pow. 10,11 m2	kpl	1
4.14	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana lamp, wyłączników, gniazdek 230 V	kpl	1
5	Element	Element Remont pomieszczenia socjalnego biblioteki : dywanowa 6,76 m2		
5.1	KNNRS 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	6,76
5.2	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłogi betonowych, frezowanie	m2	6,76
5.3	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2	6,76
5.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV typu TARKETT	m2	8,19
5.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,76
5.6	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,zeskrobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	6,76
5.7	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,zeskrobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	30,06
5.8	KNKRB 3/702/5 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych o szerokości 90 cm, opaskowych, szt.1	m2	2,12
6	Element	Element Remont przedsionka biblioteki: PCV 4,07 m2		
6.1	KNNRS 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	4,07
6.2	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłogi betonowych, frezowanie	m2	4,07
6.3	Kalkulacja własna	Wykonanie warstwy wyrównawczej	m2	4,07
6.4	KNNRW 3/804/8	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szklawionych o wymiarach 30x30`cm na kleju	m2	4,07
6.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	4,07
6.6	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,zeskrobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	4,07
6.7	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,zeskrobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	22,68
6.8	KNNRS 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej, skucie cokolika w wysokości 10 cm	m2	1,0
6.9	KNNRW 3/602/1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii II, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, powierzchnia otynkowana do 1`m2	m2	1,0
7	Element	Element Remont pomieszczeń toalet przy bibliotece: terakota 7,20 m2		
7.1	KNNRS 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,06
7.2	KNNR 3/301/2	Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie cementowej, rozbiórka ściany ceglanej o wym.	m3	1,24
7.3	KNNRS 3/608/4	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 30x30`cm, wysokość 215 cm	m2	36,39
7.4	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych gresowych300 x 300 `mm	m2	7,06
7.5	KNRW 401/812/5	Rozebranie ścian z płytek na zaprawie lub kleju	m2	33,64
7.6	NNRNKB 202/2026/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwójnych rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100	m2	2,78
7.7	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	2
7.8	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp + sedes	kpl	2
7.9	KNR GEBERIT 215/104/3	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka	kpl	2
7.10	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2
7.11	KNR GEBERIT 215/201/3	Bateria pneumatyczna z mieszaczem	szt	2
7.12	KNKRB 3/702/5 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych o szerokości 90 cm, opaskowych, szt.2	m2	4,24
7.13	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	7,06
7.14	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku,zeskrobanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni sufitu	m2	7,06

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.15	KNR 401/1204/8 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku, zeskrabanie starej powłoki malarskiej, gruntowanie powierzchni ścian	m2	17,20
7.16	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana lamp, wyłączników, gniazdek 230 V	kpl	1